

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
- สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานต่อเติมด้านหน้า ศพด.หนองแดง	165,650.85	1.2726	210,807.27	
2	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.หนองแดง	172,541.24	1.2726	219,575.98	
3	งานเสาธง ศพด.หนองแดง	10,761.94	1.2726	13,695.64	
4	งานกันห้อง ศพด.หนองแดง	39,381.90	1.2726	50,117.41	
5	งานต่อเติมด้านตะวันออก ศพด.หนองแดง	27,618.58	1.2726	35,147.40	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			532,343.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน		532,300.00	**

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นางจันทร์เพ็ญ แสงตันชัย)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เพ็ชรแก้ว)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรศทยา พินิจลิก)

นักวิชาการศึกษา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมด้านตะวันออก ศพด. อบต.หนองแดง

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27 /2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีต	2.25	ลบ.ม.	-	-	498.00	1,120.50	1,120.50	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	16.00	ถุง	122.54	1,960.64	-	-	1,960.64	
	1.2 ทราดยหยาบผสมคอนกรีต	1.28	ลบ.ม.	461.06	590.16	-	-	590.16	
	1.3 หินผสมคอนกรีต	2.45	ลบ.ม.	551.40	1,350.93	-	-	1,350.93	
2	งานฉาบพื้น								
	2.1 ฉาบพื้นขัดหยาบ	22.00	ตร.ม.	-	-	30.00	660.00	660.00	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.3 เหล็กตะแกรง Ø 4.0 มม.# 20x20 ซม.	22.000	ตร.ม.	29.00	638.00	5.00	110.00	748.00	
4	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	314.00	กก.			10.00	3,140.00	3,140.00	
	4.1 ท่อเหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 4 นิ้วหนา 2 มม. (27.00 กก./ฟุต)	7.00	ฟุต	837.00	5,859.00	-	-	5,859.00	
	4.2 เหล็กฉาก 75x75x6 มม.(41.10 กก./ฟุต)	1.00	ฟุต	1,320.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	4.3 เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. (21 กก./ฟุต)	4.00	ฟุต	357.48	1,429.92	-	-	1,429.92	
	4.4 แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีสหนา 0.35 มม.(สีแดง)	30.60	ตร.ม.	160.00	4,896.00	70.00	2,142.00	7,038.00	
	4.5 สกรูยึด 2"	80.00	ตัว	2.00	160.00	-	-	160.00	
	4.6 พุกเหล็ก	40.00	ตัว	10.00	400.00	-	-	400.00	
5	งานสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	-	-	35.00	700.00	700.00	
	5.1 สีน้ำมันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	0.80	กระป๋อง	500.00	400.00	-	-	400.00	
	5.2 สีเคลือบน้ำมัน ชนิดเงาขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	741.43	741.43	-	-	741.43	
	รวม							27,618.58	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมด้านตะวันออก ศพด. อบต.หนองแดง
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27/2559
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณราคาค่าเมื่อวันที่ เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นางจันทร์เพ็ญ แสงต้นชัย)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เพ็ชรแก้ว)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิทยา พินิจลึก)

นักวิชาการศึกษา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมด้านหน้า ศพด. อบต.หนองแดง

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27/2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินขุด	9.85	ลบ.ม.			148.00	1,457.80	1,457.80	
2	งานคอนกรีต	17.48	ลบ.ม.			498.00	8,705.04	8,705.04	
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	120.00	ถุง	122.54	14,704.80	-	-	14,704.80	
	2.2 ทราหยาบผสมคอนกรีต	9.96	ลบ.ม.	461.06	4,592.16	-	-	4,592.16	
	2.3 หินผสมคอนกรีต	19.05	ลบ.ม.	551.40	10,504.17	-	-	10,504.17	
3	งานฉาบปูน								
	3.1 ฉาบพื้นขัดหยาบ	145.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,350.00	4,350.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.	0.019	ตัน	21,705.61	412.41	4,100.00	77.90	490.31	
	4.2 เหล็กเส้นกลมผิวขัดอ้อยขนาด Ø 12 มม.	0.150	ตัน	22,429.91	3,364.49	3,300.00	495.00	3,859.49	
	4.3 เหล็กตะแกรง Ø 4.0 มม.# 20x20 ซม.	145.000	ตร.ม.	29.00	4,205.00	5.00	725.00	4,930.00	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	53.74	161.22	-	-	161.22	
5	งานไม้แบบ	5.60	ตร.ม.			133.00	744.80	744.80	
	5.1 ไม้ยางขนาด 1"x6"-8" ยาว 4 - 4.5 เมตร	2.80	ลบ.ฟ.	704.05	1,971.34	-	-	1,971.34	
	5.2 ไม้ยางขนาด 1.1/2"x3" ยาว 4 - 4.5 เมตร	0.84	ลบ.ฟ.	707.16	594.01	-	-	594.01	
	5.3 ตะปู	0.50	กก.	50.47	25.24	-	-	25.24	
6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1,693.00	กก.			12.00	20,316.00	20,316.00	
	6.1 ท่อเหล็กกลมดำ Ø 4 นิ้ว หน้า 3 มม. (49.38 กก./ฟอน)	7.00	ฟอน	1,311.00	9,177.00	-	-	9,177.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมด้านหน้า ศพด. อบต.หนองแดง

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27 /2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.2 ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.(13.80 กก./ท่อน)	52.00	ท่อน	344.00	17,888.00	-	-	17,888.00	
	6.3 เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. (21 กก./ท่อน)	30.00	ท่อน	357.48	10,724.40	-	-	10,724.40	
	6.4 แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีส หนา 0.35 มม.(สีแดง)	139.00	ตร.ม.	160.00	22,240.00	70.00	9,730.00	31,970.00	
	6.5 แผ่นครอบหลังคาเหล็ก เมทัลชีส หนา 0.35 มม.(สีแดง)	12.00	.ม.	110.00	1,320.00	50.00	600.00	1,920.00	
	6.6 แผ่นครอบหลังคาเหล็ก เมทัลชีส หนา 0.35 มม.(สีแดง)	17.00	.ม.	110.00	1,870.00	50.00	850.00	2,720.00	
	6.7 สกรูยึด 2"	300.00	ตัว	2.00	600.00	-	-	600.00	
	6.8 เหล็กแผ่น หนา 12 มม.	14.00	แผ่น	135.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
	6.9 BOLT&NUT 15 mm.	56.00	ตัว	40.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
7	งานสีน้ำมัน	99.00	ตร.ม.	-	-	35.00	3,465.00	3,465.00	
	7.1 สีน้ำกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	3.96	กระป๋อง	500.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	7.2 สีเคลือบมัน ชนิดเงาขนาด 3.785 ลิตร	4.95	กระป๋อง	741.43	3,670.08	-	-	3,670.08	
	รวม							165,650.85	

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นางจันทร์เพ็ญ แสงดำรงชัย)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เพียรแก้ว)

ผ.อ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิทยา พิณจลิ๊ก)

นักวิชาการศึกษา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง กั้นห้องศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27 /2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานประตู + ผนังอลูมิเนียม	1.00	งาน	-	-	9,088.00	9,088.00	9,088.00	(คิด 30%ของราคาวัสดุ)
	1.1 วกบอลูมิเนียม 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	33.50	ม.	315.00	10,552.50	-	-	10,552.50	(วัสดุสืบจากราคาพื้นที่)
	1.2 แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม	35.00	ม.	180.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	1.3 กรอบนอกอลูมิเนียม	35.00	ม.	125.00	4,375.00	-	-	4,375.00	
	1.4 กรอบบานอลูมิเนียม	22.00	ม.	145.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
	1.5 ฤกษ์แจ้งไม้บานเลื่อนประตูอลูมิเนียม	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	-	-	1,315.00	
	1.6 ลูกกลิ้งเลื่อนบานคู่	1.00	ชุด	155.00	155.00	-	-	155.00	
	1.7 กระจกแผ่นสีเทาหนา 6 มม.	183.60	ตร.พ.	24.00	4,406.40	-	-	4,406.40	
								39,381.90	

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง



(นางจันทร์เพ็ญ แสงต้นชัย)

รองปลัด อบต.



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เพ็ชรแก้ว)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรติยา พินิจเล็ก)

นักวิชาการศึกษา

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างเสาดงศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคว

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคว หมู่ที่ 7 ต.หนองแคว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27 /2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีต	0.98	ลบ.ม.	-	-	498.00	488.04	488.04	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.00	ถุง	122.54	857.78	-	-	857.78	
	1.2 ทรายหยาบผสมคอนกรีต	0.55	ลบ.ม.	461.06	253.58	-	-	253.58	
	1.3 หินผสมคอนกรีต	1.06	ลบ.ม.	551.40	584.48	-	-	584.48	
2	งานฉาบปูน								
	2.1 ฉาบปูนขัดหยาบ	1.43	ตร.ม.	-	-	30.00	42.90	42.90	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด Ø 6 มม.	0.022	ตัน	21,705.61	477.52	4,100.00	90.20	567.72	
	3.2 เหล็กเส้นกลมผิวรีข้อยขนาด Ø 9 มม.	0.024	ตัน	22,429.91	538.32	4,100.00	98.40	636.72	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	53.74	26.87	-	-	26.87	
4	งานไม้แบบ	3.50	ตร.ม.			133.00	465.50	465.50	
	4.1 ไม้ยางขนาด 1"x6"-8" ยาว 4 - 4.5 เมตร	1.75	ลบ.ฟ.	704.05	1,232.09	-	-	1,232.09	
	4.2 ไม้ยางขนาด 1.1/2"x3" ยาว 4 - 4.5 เมตร	0.84	ลบ.ฟ.	707.16	594.01	-	-	594.01	
	4.3 ตะปู	0.50	กก.	50.47	25.24	-	-	25.24	
5	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1.00	งาน	-	-	901.00	901.00	901.00	คิด30%ของวัสดุ
	5.1 ท่อเหล็กกลมอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	3.00	ฟุต	1,002.00	3,006.00	-	-	3,006.00	
	5.2 บัว	9.00	อัน	120.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
			รวม					10,761.94	

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างเสาดงศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแ

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27/2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นางจันทร์เพ็ญ แสงตันชัย)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เพียรแก้ว)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรชยา พิณจิลิก)

นักวิชาการศึกษา

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด. อบต.หนองแดง

สถานที่ที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27/2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินซุด	6.33	ลบ.ม.	-	-	148.00	937.00	937.00	
2	งานคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	4,482.00	4,482.00	
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	62.00	ถุง	122.54	7,597.00	-	-	7,597.00	
	2.2 ทราฮายบัสคอนกรีต	5.13	ลบ.ม.	461.06	2,365.00	-	-	2,365.00	
	2.3 หินผสมคอนกรีต	9.81	ลบ.ม.	551.40	5,409.00	-	-	5,409.00	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.686	ตัน	-	-	-	-	-	
	3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 6 มม.	0.190	ตัน	21,705.61	4,124.00	4,100.00	779.00	4,903.00	
	3.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 9 มม.	0.496	ตัน	19,626.17	9,735.00	4,100.00	2,034.00	11,769.00	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	53.74	806.00	-	-	806.00	
4	งานไม้แบบ	78.62	ตร.ม.	-	-	133.00	10,456.00	10,456.00	
	4.1 ไม้ยางขนาด 1"x6"-8" ยาว 4 - 4.5 เมตร	39.31	ลบ.ฟ.	704.05	27,676.00	-	-	27,676.00	
	4.2 ไม้ยางขนาด 1.1/2 x 6.00 เมตร	11.79	ลบ.ฟ.	707.16	8,337.00	-	-	8,337.00	
	4.3 ตะปู	8.00	กก.	51.40	411.00	-	-	411.00	
5	งานก่อผนัง	67.67	ตร.ม.	-	-	65.00	4,399.00	4,399.00	
	5.1 อิฐบดึก	880.00	ก้อน	8.41	7,401.00	-	-	7,401.00	
	5.2 ปูนซีเมนต์	10.00	ถุง	115.70	1,157.00	-	-	1,157.00	
	5.3 ทราฮายบ	2.03	ลบ.ม.	461.06	936.00	-	-	936.00	
6	งานฉาบผนัง	135.34	ตร.ม.	-	-	30.00	4,060.00	4,060.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด. ๑๒๓.หนองแดง
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 ประมาณราคาส่งมอบของแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 27 /2559

เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.1 ปูนซีเมนต์	33.00	ถุง	115.07	3,797.00	-	-	3,797.00	
	6.2 ทรายละเอียด	5.41	ลบ.ม.	543.61	2,941.00	-	-	2,941.00	
7	งานฉาบโครงสร้าง	91.18	ตร.ม.	-	-	100.00	9,118.00	9,118.00	
	7.1 ปูนซีเมนต์	22.00	ถุง	115.07	2,532.00	-	-	2,532.00	
	7.2 ทรายละเอียด	3.64	ลบ.ม.	543.61	1,979.00	-	-	1,979.00	
8	งานตราชั่ว + ประตู	1.00	งาน	-	-	6,392.00	6,392.00	6,392.00	(คิด 30%ของงวด)
	8.1 ท่อเหล็กกลมผิวดำ 1 1/2" หนา 2.0 มม.	47.00	ฟอน	344.00	16,168.00	-	-	16,168.00	
	8.2 ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาด 1/2" ลวด 3 มม	39.34	ตร.ม.	88.00	3,461.92	-	-	3,461.92	
	8.3 ลวดเชื่อม	2.00	กิโล	150.00	300.00	-	-	300.00	
	8.4 ล้อเหล็ก ขนาด 4"	2.00	อัน	220.00	440.00	-	-	440.00	
	8.5 เหล็กถูกปืนหมุน	3.00	อัน	40.00	120.00	-	-	120.00	
	8.6 เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	1.00	เส้น	188.00	188.00	-	-	188.00	
	8.7 เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม.	2.00	ฟอน	314.49	628.98	-	-	628.98	
9	งานป้ายศูนย์								
	9.1 กระเบื้องหินแกรนิตสีดำ ตัวหนังสือ ฉุกเฉินสีทอง	2.32	ตร.ม.	1,200.00	2,784.00	150.00	348.00	3,132.00	
10	งานสีน้ำมัน	33.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,155.00	1,155.00	
	10.1 สีรองพื้นโลหะใหม่ขนาด 3.785 ลิตร	1.32	กระป๋อง	500.00	660.00	-	-	660.00	
	10.2 สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	1.65	กระป๋อง	741.43	1,223.36	-	-	1,223.36	
11	งานสีพลาสติก	226.62	ตร.ม.	-	-	30.00	6,799.00	6,799.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด. อบต.หนองแดง
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ 27 /2559
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน 19 เมษายน พ.ศ. 2559
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11.1	สีน้ำตาลของปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	9.06	กระป๋อง	420.00	3,805.00	-	-	3,805.00	
11.2	สีน้ำตาลพลาสติก ขนาด 3.785 ลิตร	11.33	กระป๋อง	406.00	4,599.98	-	-	4,599.98	
	รวม							172,541.24	

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นางจันทร์เพ็ญ แสงตันชัย)
 รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอภิชาติ เพ็ชรแก้ว)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรศทยา พิณจิลิก)
 นักวิชาการศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ _ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล _
หนองแดง _____
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ _ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง _____
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร _ ๕๓๒,๓๐๐.-บาท _____
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป _ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง _____
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓๒,๓๐๐.-บาท _____
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) _____
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางจันทร์เพ็ญ แสงตันชัย _____ ตำแหน่ง รองปลัดอบต. _____
 - ๖.๒ นายอภิชาติ เพียรแก้ว _____ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา _____
 - ๖.๓ นางสาววรัทยา พิณจลิ๊ก _____ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา _____

การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีชิ้นงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างจัดหาต้นไม้พร้อมลงปลูก

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างจัดหาต้นไม้พร้อมลงปลูก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง
๓.๑ จัดหาต้นไม้พร้อมลงปลูก (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
ราคากลางเป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๒ จัดหาต้นไม้พร้อมลงปลูก แหล่งที่มาของราคากลาง สืบราคาจากร้านสยาม เลขที่ ๒๒๑ หมู่ที่ ๑๔
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นางจันทร์เพ็ญ แสงตันชัย ตำแหน่ง รองปลัดอบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายอภิชาติ เพียรแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เป็น กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวรัชยา พิณีจลิก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็น กรรมการ