



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนนหินคลุกลู่วัพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๑) ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยปรับเกรด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร (จุดที่ ๒) ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมโภช มุลกัณฑ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง

รายการประมาณการ : ซ่อมแซมถนนลู่อู่แหล่งพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยโจด ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

(จุดที่1) กว้าง 4 ม. ยาว 750 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปรับเกรดผิวจราจรเดิม 3,000 ตร.ม. ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.

(จุดที่2) กว้าง 2.50 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.


สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยโจด ม.11 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น


ออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง : จำนวน 1 แผน ตามแบบเลขที่ : 36/2561


ประมาณการวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	173,380.50	1.3624	236,213.59	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			239,213.59	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			239,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายขจิตศักดิ์ อภิมาเต)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายขจิตศักดิ์ อภิมาเต)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายสมโภช มูลกัณฑ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง

รายการประมาณการ: ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยโจด ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

(จุดที่1)กว้าง 4 ม. ยาว 750 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปรับเกรดผิวจราจรเดิม 3,000 ตร.ม. ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.

(จุดที่2)กว้าง 2.50 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านห้วยโจด ม.11 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประมาณการ: นายชิตศักดิ์ อภิมาเต **ตำแหน่ง:** ผู้อำนวยการกองช่าง **ตำแหน่ง:** ผู้อำนวยการช่าง **ตามแบบเลขที่:** 36/2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับเกรด					
	- งานปรับเกรดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	3,000.00	1.68	5,040.00	
2	งานหินคลุก					
	- หินคลุก เกรด A (พร้อมเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	450.00	374.09	168,340.50	
รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง					173,380.50	

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายชิตศักดิ์ อภิมาเต)


ผู้อำนวยการกองช่าง


ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านบ้านห้วยโจด ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น


รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 26.00-26.99 บาท)


งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	= 198.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 40 กม. (รถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่ง เป็นที่ราบ การจราจรปกติ)	= 176.09 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 374.09 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว - x 1.50	= - บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	= - บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= - บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 374.09 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 374.09 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
(นายขจิตศักดิ์ อัมมาเต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายขจิตศักดิ์ อัมมาเต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายสมโภช มูลกันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ_โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ_ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร_ ๒๓๙,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป_(จุดที่ ๑)_ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยปรับเกรด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร (จุดที่ ๒) ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่_ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายขจิตศักดิ์ อัมมาเต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวละมัย เพ็ญนาดี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 - ๖.๓ นางรัชดาภรณ์ สีแจ่นไตร ตำแหน่ง ครู